


1.	0.80 cm mázas kerámia csúszásmentes	
	0.50 cm önterülő aljzatkiegyenlítő	
	0.01 cm Murexin mélyalapozó	
	7.00 cm aljzatbeton	
	0.01 cm Polietilén fólia	
	8.00 cm BACHL Nikecell EPX 100	
	0.45 cm ISO -LINE GRUND szigetelő lemez	+9,06
	1 0.00 cm vasalt aljzatbeton	
	15.00 cm kavicsfeltöltés	+8,25

2. 15.00 cm szarufa
0.02 cm alátét fólia
2.50 cm ellenléc
2.50 cm lécezés
2.00 cm cserépfedés

3. 0.50 cm nemesvakolat dörzsölt
14.00 cm ROCKWOOL RP-PT vakolható
Kőzetgyapot hőszigetelő lemez,
1.50 cm homlokzati vakolat
0.30 cm grúzvakolat
38.00 cm HB 38 falazat
0.30 cm grúzvakolat
1.50 cm sima belső vakolat
1.30 cm csempeburkolat ragasztva

4. 0.50 cm nemesvakolat dörzsölt
14.00 cm ROCKWOOL RP-PT vakolható
Kőzetgyapot hőszigetelő lemez,
1.51 cm homlokzati vakolat
0.30 cm grúzvakolat
51.00 cm Puhakó falazat
0.30 cm grúzvakolat
1.50 cm sima belső vakolat
1.30 cm csempeburkolat ragasztva

5. 1.20 cm gipszkarton burkolat
2.50 cm lécváz
20.00 cm gerendázat (polietilén fólia
20.00 cm KNAUF INSULATION TP-KD 430
fehér
üvegfátyollal kasírozott hő- és
hangszigetelő
üveggyapot tábla, 1250x625 mm,
felső deszkázat)



TERVEZETT A-A METSZET

TÓTH ZOLTÁN

3744 MUGSONY Akác út 4.

Adószám: 73172170-1-25

számszám: 55400242-10000025

rendeltesváltoztatása

Hivatal és Polgármesteri Hivatal épületté

Lépték:

d, Kossuth L. u. 123. M=1

Dátum: 2016

Tóth Zoltán TNsz: E-05-0309
Munkaszám: Alkalmazott 4

Mucsony, Akác út 4	nr.: 260
--------------------	----------